

浙江省 2015 年 4 月高等教育自学考试

建筑工程定额与预算试题

课程代码:00170

请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。

选择题部分

注意事项:

1. 答题前,考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。

2. 每小题选出答案后,用 2B 铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

一、单项选择题(本大题共 20 小题,每小题 2 分,共 40 分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其选出并将“答题纸”的相应代码涂黑。错涂、多涂或未涂均无分。

1. \_\_\_\_\_是具有独立的设计文件,并能独立承包,竣工后能独立发挥生产能力和效益的工程。  
A. 建设项目  
B. 单位工程  
C. 单项工程  
D. 分部工程
2. 根据建筑安装工程定额编制的原则,按平均先进水平编制的是  
A. 预算定额  
B. 施工定额  
C. 概算指标  
D. 概算定额
3. 教育费附加为营业税的  
A. 3%  
B. 5%  
C. 7%  
D. 1%
4. 大型施工机械进出场及安拆费属于  
A. 施工机械使用费  
B. 管理费  
C. 规费  
D. 措施费
5. 下列选项中,叙述正确的是  
A. 设计不利用的深基础架空层应计算建筑面积  
B. 建筑物内的室内楼梯间应按建筑物自然层计算建筑面积  
C. 门厅、大厅层高不足 2.2m 不计算建筑面积  
D. 建筑物顶部的楼梯间,层高超过 2.2m 及以上者计算全面积

6. 完成 10 立方米砖墙需基本用工为 26 工日,辅助用工 5 工日,超运距用工 2 工日,人工幅度差系数为 10%,则预算定额人工工日消耗量为\_\_\_\_\_工日/10 立方米。
- A. 36.3                      B. 35.8                      C. 35.6                      D. 33.7
7. 根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2003]206 号)文件的规定,下列属于直接工程费中的材料费的是
- A. 塔吊基础的混凝土费用  
B. 现场预制构件地胎模的混凝土费用  
C. 保护已完成石材地面而铺设的大芯板费用  
D. 独立柱基础混凝土垫层费用
8. 在编制预算定额时,对于那些常用的、主要的、价值量大的项目,分项工程划分宜细;次要的、不常用的、价值量相对较小的项目则可以放粗,这符合预算定额编制的
- A. 平均先进性原则                      B. 时效性原则  
C. 保密原则                      D. 简明适用的原则
9. 定额中遇有两个或两个以上系数时,按\_\_\_\_\_计算。
- A. 乘法                      B. 连乘法                      C. 加法                      D. 叠加法
10. 工程量清单是由\_\_\_\_\_提供的文件。
- A. 工程造价中介机构                      B. 工程招标代理机构  
C. 招标人                      D. 投标人
11. 雨篷、阳台等抹灰,如局部抹灰种类不同时,另按相应的\_\_\_\_\_计算差价。
- A. 腰线项目                      B. 零星项目                      C. 抹灰项目                      D. 装饰抹灰
12. 依据浙江省建筑工程预算定额,现浇钢筋混凝土板、墙的支模高度按\_\_\_\_\_编制的。
- A. 层高 3.6m 以内    B. 层高 6m 以内    C. 层高 5.2m 以内    D. 净高 6m 以内
13. 某工程挖基础土方,已知该工程场地原自然地面标高为-0.85m,交付施工场地标高为-0.45m,设计室外地坪标高为-0.3m,基础垫层底表面标高为-1.8m,则清单项目工程量的挖土深度为
- A. 0.95m                      B. 1.5m                      C. 1.35m                      D. 1.8m
14. 附录 A 为建筑工程清单项目及计算规则,适用于\_\_\_\_\_建筑物和构筑物。
- A. 安装工程                      B. 工业与民用工程  
C. 装饰工程                      D. 国标工程

15. 依据浙江省建筑工程预算定额,计算打入预制钢筋混凝土方桩送桩工程量时,送桩长度为设计桩顶标高至自然地面另加
- A. 1.0m                      B. 1.5m                      C. 0.25m                      D. 0.50m
16. 依据浙江省建筑工程预算定额,幕墙面积按设计图示尺寸以\_\_\_\_\_计算。
- A. 外围面积                      B. 实铺面积                      C. 投影面积                      D. 展开面积
17. 依据浙江省建筑工程预算定额,基础深度超过\_\_\_\_\_以上时(自设计室外地坪起)应计算混凝土运输脚手架(使用泵送混凝土除外)。
- A. 3.6m                      B. 4.5m                      C. 2m                      D. 5.2m
18. 浙江省 2010 年对工程预算工资单价进行了调整,建筑工程预算定额人工工资单价调整为
- A. 一类工 40 元/工日,二类工 43 元/工日,三类工 50 元/工日  
 B. 一类工 32 元/工日,二类工 30 元/工日,三类工 27 元/工日  
 C. 一类工 38 元/工日,二类工 34 元/工日,三类工 30 元/工日  
 D. 一类工 40 元/工日,二类工 37 元/工日,三类工 34 元/工日
19. 依据清单计价规范,屋面刚性防水按\_\_\_\_\_计算。不扣除房上烟囱、风帽底座、风道等所占面积。
- A. 设计图示尺寸以长度                      B. 水平投影面积  
 C. 设计图示尺寸以面积                      D. 主墙间净空面积
20. 依据浙江省建筑工程预算定额,混凝土预制构件运输定额,划分为四类。符合Ⅱ类构件的有
- A. 单件体积 $\leq 1\text{m}^3$     B. 单件体积 $> 1\text{m}^3$     C. 空心板                      D. 单件长度 $\leq 6\text{m}$

**二、多项选择题(本大题共 5 小题,每小题 2 分,共 10 分)**

在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的,请将其选出并将“答题纸”的相应代码涂黑。错涂、多涂、少涂或未涂均无分。

21. 依据建标(2003)206 号文件,在下列费用中,应列为建筑安装工程人工费的是
- A. 生产职工教育经费                      B. 生产工人劳动保护费                      C. 生产工人工资性补贴  
 D. 生产工人辅助工资                      E. 生产工人福利费
22. 依据清单计价规范,有梁板(编码 010405001)适用于
- A. 肋形板  
 B. 直接用柱支承的板  
 C. 井字梁板  
 D. 直接搁置在墙或圈过梁上的板  
 E. 密肋板

23. 投资估算指标可分为下列 \_\_\_\_\_ 三个指标层次。
- A. 建设项目综合指标      B. 分部分项工程指标      C. 单项工程指标  
D. 工序指标      E. 单位工程指标
24. 依据清单计价规范, 预制钢筋混凝土桩清单工程量。计量单位为
- A.  $m^2$       B.  $m^3$       C. m  
D. 根      E. t
25. 墙柱面工程中的一般抹灰是指 \_\_\_\_\_ 等。
- A. 水泥混合砂浆      B. 水泥砂浆      C. 水磨石  
D. 拉毛灰      E. 混合砂浆

## 非选择题部分

### 注意事项:

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上, 不能答在试题卷上。

### 三、填空题(本大题共 5 小题, 每小题 2 分, 共 10 分)

26. 基本建设是 \_\_\_\_\_ 的重要手段; 是经济发展的重要 \_\_\_\_\_ 基础。
27. 企业定额的特点包括: 定额水平的先进性; 定额单价的动态性和市场性; 定额消耗的 \_\_\_\_\_; 定额内容的 \_\_\_\_\_。
28. 预算定额, 人工工日单价的构成: 生产工人基本工资、\_\_\_\_\_、生产工人辅助工资、职工福利费和 \_\_\_\_\_。
29. 建筑面积是指建筑物各层平面的总和, 可分为使用面积、\_\_\_\_\_ 和 \_\_\_\_\_ 三项。
30. 计日工是指在施工过程中, 完成发包人提出的施工图纸以外的 \_\_\_\_\_, 按合同中约定的 \_\_\_\_\_ 计价。

### 四、简答题(本大题共 3 小题, 每小题 6 分, 共 18 分)

31. 工程量清单计价的特点及优势。
32. 预算定额中, 人工幅度差包括哪些内容?
33. 依据浙江省建筑工程预算定额, 房屋基础土方综合定额综合了哪些内容? 适用范围包括哪些方面?

### 五、计算题(本大题共 2 小题, 共 22 分)

34. 某建设工程在建设期初的建安工程费和设备工器具购置费为 45000 万元, 按本项目实施进度计划, 项目建设期为 3 年, 投资分年使用比例为: 第一年 25%, 第二年 55%, 第三年 20%, 建设期内预计年平均价格总水平上涨率为 5%, 建设期贷款利息为 1395 万元, 建设工程其他费用为 3860 万元, 基本预备费率为 10%。计算该项目的建设投资。(10 分)

35. 依据浙江省建筑工程预算定额,某建筑工程基础平面图及剖面图如图 1 所示。一、二类土,坡度系数为 0.5。计算垫层混凝土、纯水泥砂浆防潮层、烧结实心砖基础的工程量。(12 分)

